

Proiectant: Vallum srl, RO 14925082, J19/322/2002

Beneficiar: Comuna Siculeni
Amplasament: jud. Harghita, com. Siculeni, sat Siculeni, nr. 42, cp 537295

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Faza: DTAC+PT
Data: octombrie 2017

AMENAJAREA ZONEI MONUMENTULUI SICULICIDIUM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei) 19%	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4	5
1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)	-	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
2.1	Alimentare cu apă	-	0.00	0.00
2.2	Canalizare	-	0.00	0.00
2.3	Alimentare cu gaze naturale	-	0.00	0.00
2.4	Alimentare cu energie electrică	-	0.00	0.00
2.5	Drumuri de acces și căi ferate industriale	-	0.00	0.00
2.6	Racorduri la termoficare, telefonie, radio-tv	-	0.00	0.00
2.7	Alte utilități	-	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
3.1	Studii	2,700.00	513.00	3,213.00
3.1.1	Studii de teren	2,700.00	513.00	3,213.00
3.1.1.1	Studiu topografic	2,000.00	380.00	2,380.00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	700.00	133.00	833.00
3.1.1.3	Studiu hidrogeotehnic	-	0.00	0.00
3.1.1.4	Studiu hidrologic	-	0.00	0.00
3.1.1.5	Studiu fotogrametric	-	0.00	0.00
3.1.1.6	Studiu de stabilitate a terenului	-	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	-	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	-	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	-	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	13,500.00	2,565.00	16,065.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	8,100.00	1,539.00	9,639.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	5,400.00	1,026.00	6,426.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	-	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	6,762.82	1,284.94	8,047.75
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	2,840.00	539.60	3,379.60
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	2,840.00	539.60	3,379.60
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	-	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	3,922.82	745.34	4,668.15
Total capitol 3		22,962.82	4,362.94	27,325.75

1	2	3	4	5
4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4.1	Construcții și instalații	383,542.36	72,873.05	456,415.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	8,739.57	1,660.52	10,400.09
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	8,403.00	1,596.57	9,999.57
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		400,684.93	76,130.14	476,815.07
5 ALTE CHELTUIELI				
5.1	Organizare de șantier	5,000.00	950.00	5,950.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	5,000.00	950.00	5,950.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	8,346.67	1,585.87	9,932.53
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1,961.41	372.67	2,334.08
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajare teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	392.28	74.53	466.82
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,961.41	372.67	2,334.08
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	4,031.56	766.00	4,797.56
	Electricitate	-	0.00	0.00
	Apă și canalizare	-	0.00	0.00
	Gaze naturale	-	0.00	0.00
	Telefonie	-	0.00	0.00
	Mediu	-	0.00	0.00
	Sanitar	-	0.00	0.00
	OAR	-	0.00	0.00
	Autorizația de construire	3,835.42	0.00	3,835.42
	Timbrul de arhitectură	196.14	0.00	196.14
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	21,047.39	3,999.00	25,046.39
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	0.00	0.00
Total capitol 5		34,394.05	6,534.87	40,928.92
6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	-	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		458,041.80	87,027.94	545,069.75
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		392,281.93	74,533.57	466,815.50


În prețuri la data de 26.10.2017 ; 1 euro= 4.5975 lei

Data: octombrie 2017

Beneficiar/Investitor
Comuna Siculeni

Întocmit
arch. KORODI Szabolcs , șef proiect

Korodi



Proiectant: Vallum srl, RO 14925082, J19/322/2002

DEVIZUL OBIECTULUI 1

AMENAJAREA ZONEI MONUMENTULUI SICULICIDIUM

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA (lei)	TVA (lei) 19%	Valoare cu TVA (lei)
1	2	3	4	5
4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	283,737.62	53,910.15	337,647.77
4.1.2	Rezistență	0.00	0.00	0.00
	4.1.2.1 Infrastructură	-	0.00	0.00
	4.1.2.2 Suprastructură	-	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectură	29,684.11	5,639.98	35,324.09
4.1.4	Instalații electrice	55,592.01	10,562.48	66,154.49
	4.1.4.1 Instalații de iluminat și prize	55,592.01	10,562.48	66,154.49
	4.1.4.2 Instalații de protecție la descărcări atmosferice	-	0.00	0.00
	4.1.4.3 Automatizare și semnalizare pentru instalații sanitare, termice și de gaze	-	0.00	0.00
	4.1.4.4 Instalații de avertizare și prevenire a incendiilor	-	0.00	0.00
	4.1.4.5 Instalații de telecomunicații	-	0.00	0.00
	4.1.4.6 Instalații de curenți slabi ...	-	0.00	0.00
	...	-	0.00	0.00
4.1.5	Instalații termice	0.00	0.00	0.00
	4.1.5.1 Instalații de încălzire	-	0.00	0.00
	4.1.5.2 Instalații de ventilare	-	0.00	0.00
	4.1.5.3 Instalații de climatizare și frig	-	0.00	0.00
	4.1.5.4 Instalații de prevenire a incendiilor	-	0.00	0.00
4.1.6	Instalații sanitare	14,528.62	2,760.44	17,289.06
	4.1.6.1 Instalații sanitare interioare	-	0.00	0.00
	4.1.6.2 Instalații de canalizare pluvială	-	0.00	0.00
	4.1.6.3 Instalații de stingere a incendiilor - Hidranți interiori și exteriori	-	0.00	0.00
	4.1.6.4 Instalații de stingere a incendiilor - Sprinklere	-	0.00	0.00
	4.1.6.5 Instalații sistem irigații	14,528.62	2,760.44	17,289.06
	Total I - subcapitol 4.1	383,542.36	72,873.05	456,415.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	8,739.57	1,660.52	10,400.09
	Total II - subcapitol 4.2	8,739.57	1,660.52	10,400.09

1	2	3	4	5	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	Nec. Valoare unitară	8,403.00	1,596.57	9,999.57
4.3.1	Procurare vegetație	- -	8,403.00	1,596.57	9,999.57
4.3.2		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.3		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.4		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.5		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.6		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.7		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.8		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.9		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.10		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.11		- -	0.00	0.00	0.00
4.3.12		- -	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	Nec. Valoare unitară	0.00	0.00	0.00
4.4.1		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.2		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.3		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.4		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.5		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.6		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.7		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.8		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.9		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.10		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.11		- -	0.00	0.00	0.00
4.4.12		- -	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	Nec. Valoare unitară	0.00	0.00	0.00
4.5.1		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.2		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.3		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.4		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.5		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.6		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.7		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.8		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.9		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.10		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.11		- -	0.00	0.00	0.00
4.5.12		- -	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale		-	0.00	0.00
Total III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6			8,403.00	1,596.57	9,999.57
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III)			400,684.93	76,130.14	476,815.07

Data: octombrie 2017

Beneficiar/Investitor
Comuna Siculeni

Întocmit
arh. KORODI Szabolcs , șef proiect



Korodi

SC VALLUM
SRL

MIERCUREA CIUC ROMÂNIA

Formular F1

OBIECTIV: AMENAJAREA ZONEI MONUMENTULUI SICULUCIDIUM

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv**


Nr.crt.	Nr cap./deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	Din care C+M
6	4	Investiția (lucrarea) de bază		
6.1	1	Amenajarea Zonei Monumentului Siculucidium	400685.87	392281.93
		TOTAL grupa 6	400685.87	392281.93
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	400685.87	392281.93
		Taxa pe valoare adăugată	76130.32	74533.57
		TOTAL valoare inxclusiv TVA)	476816.19	466815.50

Data: octombrie 2017

Beneficiar/Investitor
Comuna Siculeni

Întocmit

arh. KORODI Szabolcs , șef proiect

Formular F2

OBIECTIV: AMENAJAREA ZONEI MONUMENTULUI SICULICIDIUM

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, pt. Obiectivul: Amenajare zona monumentului Siculicidium

Nr.crt.	Nr cap./deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)
1	I.	Lucrări de construcții	
2	1	Terasament	21462.21
3	2	Trotuare și parcări	236551.68
4	3	Rigole	25723.73
5	4	Arhitectura	29684.11
6	6	Sistem de irigații	14528.62
7	7	Instalații electrice	55592.01
		TOTAL cap.I.	383542.36
8	II.	Montaj utilaje și echipamente tehnoloice	
9	5	Amenajare spații verzi	8739.57
		TOTAL cap.II.	8739.57
10	III.	Procurare echipamente, dotări	
11	c)	Dotări, inclusiv utilaje și echipamente ondep.	8403.94
		TOTAL cap.III.	8403.94
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	400685.87
		Taxa pe valoare adăugată	76130.32
		TOTAL valoare inclusiv TVA)	476816.19

Data: octombrie 2017

Beneficiar/Investitor
Comuna Siculeni

Întocmit
arch. KORODI Szabolcs, șef proiect



Korodi Szabolcs

SC **VALLUM**
SRL
MIERCUREA CIUC ROMÂNIA

Formular F3

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amen. zona monum. Siculeni

Categoria de lucrari: 1 Terasamente

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate1		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	TSC18B1-SIC Sp.mat 0,00	SUTE MC Sp.man 0,00	2,00000 Sp.uti 463,15		
SAPATURA MECANICA DE PAMANT LA DEBLEU asimilat					
2	TSD02A1-SIC. Sp.mat 0,00	SUTE MC Sp.man 0,00	1,01000 Sp.uti 0,00		
UMPLUTURA DE PAMANT VEGETAL INCLUSIV TRANSPORT PAMANT asimilat					
3	TSD07G1-SIC. Sp.mat 0,00	M CUB Sp.man 0,00	1,00000 Sp.uti 0,00		
COMPACTARE UMPLUTURI IN STRATURI SUCCESIVE asimilat					
4	TSE02C1 Sp.mat 0,00	82 SUTE MP Sp.man 0,00	20,17000 Sp.uti 0,00		
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR, IN T.TARE					
5	TSE05A1 Sp.mat 0,00	82 SUTE MP Sp.man 0,00	20,00000 Sp.uti 0,00		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 1					
6	TSE06A1 Sp.mat 0,00	82 SUTE MP Sp.man 0,00	17,00000 Sp.uti 0,00		
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOZ.					

TOTAL A:

PROIECTANT

SC 
SRL
MIERCUREA CIUC ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amen. zona monum. Siculeni

Categoria de lucrari: 2 Trotuare si parcari

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate2			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	DA04B1-SIC SUTE MC Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 14,72		1,05000			
SCARIFICAREA MECANICA A PLATFORMEI DRUMULUI EXECUTATA CU AUTOGREDER PE AD. NEC. INSA CEL PUTIN 5 CM						
2	DA06B1-SIC M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,07 Sp.uti -38,51		83,58000			
STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST DE 20 CM GROSIME LA PARCARI						
3	DD01A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 427,15 Sp.uti 0,00		374,10000			
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP calupuri 8x8						
4	DD03A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 259,57 Sp.uti 0,00		43,80000			
PAVAJ DIN PIATRA ANDEZIT EXEC PE UN SUBSTR DE NISIP asimilat: PAVAJ ANDEZIT 20X30X8						
5	DE06D1 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 259,95 Sp.uti 0,00		425,00000			
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 12X12 CM FUNDATIE BETON 15 X 25 CM						
8	DE09C1 82 M Sp.mat 0,00 Sp.man 129,16 Sp.uti 0,00		195,00000			
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDATIE BETON 30 X 15 CM						
9	DA06B1-SIC M CUB Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti -38,51		81,15000			
STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST DE 20 CM GROSIME LA PARCARI						
10	DD03A1 82 MP Sp.mat 0,00 Sp.man 488,55 Sp.uti 0,00		405,74000			
PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE NISIP - CALUPURI DE 10X10 PARCARE						

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate2		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amen. zona monum. Siculeni

Categoria de lucrari: 3 Rigole

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate3		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RIGSCAFA-SIC 82 M		40,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
RIGOLA PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE TIP SCAFA					
2	ACA15G1-SIC M		8,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man -1,13	Sp.uti 0,00		
CONDUCTA PVC KG DE SCURGERE, DN250, PN4					
3	TUBDN315-SIC M		69,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
TUB DN 315					
4	ACE02A1-SIC 82 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 663,62	Sp.uti 0,00		
CAP CANAL DE CURATARE CU GRATII					
5	TSA19C1-SIC M		41,00000		
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		
SAPAT MAN A SANTURILOR TRAPEZ CU ADANC PANA LA 0.5 M, LA MARG PLATFORMEI CU SECT NEPROTEJATA					

TOTAL A:

PROIECTANT

SC 
SRL
MIERCUREA CIUC ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amen. zona monum. Siculeni

Categoria de lucrari: 4 Arhitectura

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate4				
Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol	Denumire resursa			a) materiale	b) manopera	
	Observatii	Corectii			c) utilaj	d) transport	
					Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	BANCA-SIC	BUCATA		6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PROCURARE SI MONTARE BANCA DE SEZUT							
2	COSG-SIC	BUCATA		4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PROCURARE SI MONTARE COS E GUNOI							
4	REL PAN-SIC	BUCATA		1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
RELOCARE PANOU INFO							
5	PARCBIC-SIC	BUCATA		1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PARCARE BICICLETA , SPIRAL DIN TEAVA DE OTEL ZN TE RNIC, VOPSIT IN CAMP EL STATICINCL EL DE PRIND							
6	STDEL RAB-SIC	BUCATA		2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
STALPI DELIMITARE RABATABIL , 70CM INALTIME INCLUS IV ELEMENTE DE PRINDERE							
7	DEMST-SIC	82 BUCATA		2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
DEMONTARE STALPISOR DE LA INTRARE SPRE MONUMENT							
9	RELFUN-SIC	82 BUCATA		2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
RELOCARE FUNERAR LEMN SCULPTAT							
10	PAPUC U-SIC	82 BUCATA		2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
PAPUC STALPI U, GR=3 MM, GALVANIZAT, VOPSIT GRI IN CHIS, INCLUSIV ELEMENTE DE PRINDERE							
11	FUNDFUN-SIC	M CUB		0,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00	
FUNDATII BETON PENTRU FUNERARE DE LEMN SCULPTAT							
12	RCSML0C	02 MP		10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	-50,00	Sp.uti	0,00	
PLACAJ DIN PIATRA, GROS.<5CM, SUPRAF. PLANE, PERETI/ST ALPI, FIX. CRAMPOANE OTEL, MORTAR CIM.M-100T + VAR							



Executant 2017	Obiectiv 29.1	Obi 1	Cate 4		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT

SC
SRL 
MIERCUREA CIUC ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amen. zona monum. Siculeni

Categoria de lucrari: 5 Amenajare spatii verzi

Executant 2017 Obiectiv 29.1 Obi 1 Cate 5

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	Simbol	Denumire resursa Observatii Corectii				
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC19A1-SIC	MP		300,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DECOPERTARE TEREN 10 CM						
2	TSG03B1-SIC	MP		300,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEFRISARI						
3	SVA04A3	82 ZECI MP		30,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
NIVELAREA TERENULUI						
4	SVA09A1	82 M CUB		30,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	48,61	Sp.uti	0,00
IMPRASTIEREA PAMANTULUI VEGETAL GROSIME STRAT, 10 CM						
5	SVB2A02F3	82 BUCATA		10,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SAPATURA MANUALA - GROPI PENTRU ARBORI						
6	SVB2A02C3	82 BUCATA		42,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	113,64	Sp.uti	0,00
SAPATURA MANUALA - GROPI PENTRU ARBUSTI						
7	TSH24C1	82 BUCATA		10,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	73,85	Sp.uti	0,00
PLANTARI ARBORI						
8	TSH24A1	82 BUCATA		42,0000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	208,36	Sp.uti	0,00
PLANTARI ARBUSTI						
9	TSH09A1	82 SUTE MP		2,5000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	639,70	Sp.uti	0,00
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *						

TOTAL A:

PROIECTANT

SC 
SRL
MIERCUREA CIUC ROMANIA

Formular F3

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amen. zona monum. Siculeni

Categoria de lucrari: 6 Sistem de irigatii

Executant2017 Obiectiv29.1 Obi1 Cate6

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	ACB01A	99 BUCATA		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (VANE,ROBINETE,VENTILE), D = 50- 100 MM asimilat asponsor						
2	ACB09A	99 BUCATA		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAREA DISPOZITIVELOR DE ACTIONARE ELECTRICA A VANELOR D = 400 - 600 MM asimilat duze pentru aspensoare						
3	SA24A-SIC	M		30,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TUB FLEXIBIL PE DN32 MM asimilat tub PE flexibil d=30 mm						
4	6719429	BUCATA		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE, D= 32MM asimilat cot FE1/2" - tub flexibil						
5	6719430	BUCATA		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COT POLIETILENA, INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE, D= 40MM asimilat cot FE3/4" - tub flexibil						
6	SD11B	99 BUCATA		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	95,24	Sp.uti	0,00
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL DREPT DIN FONTA, CU FLANSE, D= 25-40 MM asimilat electrovana 1" 24V-AC						
7	SA39D	99 BUCATA		5,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	429,29	Sp.uti	0,00
CAPAC DIN PVC PENTRU BUSONAREA PRIN LIPIRE A TEVIL OR DIN PVC TIP GREU (G), D= 40MM asimilat camin de vizitare electrovana						
8	EA01A	99 M		80,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. <= 2 5 MM, MONTAT INGROPAT asimilat tub de protectie PEHD DN25						

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate6			
0	1	2	3	4	5	
9	EC05A	99 M		90,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man -50,00	Sp.uti	0,00	
CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP asimilat cablu MYM 7x1.5 mmp						
10	SA24A-SIC.	M		200,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
TEAVA PEHD DN32 MM asimilat teava PEHD d=32 mm						
11	6719431	BUCATA		10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D= 50MM asimilat cot compresiune egal 90 grade - 32 mm						
12	6719432	BUCATA		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
COT POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D= 63MM asimilat cot compresiune FE 90 grade-32x1"						
13	6721000	BUCATA		6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
CAPAC PT.MUFE PT.INSTAL CANALIZARE,POLIPROPILENA,D =32MM asimilat dop compresiune DN 32 mm						
14	6719450	BUCATA		4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25M M asimilat teu compresiune egal DN 32 mm						
15	6719451	BUCATA		10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 32M M asimilat teu compresiune derivatie FE DN 32x1"x32						
16	6719422	BUCATA		2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D =32MM asimilat mufa compresiune DN 32 mm						
17	8804190	BUCATA		6,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
RACORD CU ETANSARE PRIN COMPRESIUNE TIP FE, 32X3/4 asimilat racord compresiune FE 32x1"						
18	8812197	M		38,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti	0,00	
PIESA BRANSARE D. 32 X 3/4"						
19	TCB12B3	82 BUCATA		1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man 416,67	Sp.uti	0,00	
ELEMENT INST PE RAMA SAU PLACA:PANOU BL-FLK; asimilat modul extensie controller sistem irigatii						

Executant2017	Obiectiv29.1	Obi1	Cate6		
0	1	2	3	4	5

TOTAL A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 720 Amenajare zona monument Sicul.

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 001 Instalatii electrice

Categoria de lucrari: 001 Instalatii electrice

Executant 10	Obiectiv 720	Obi 001	Cate 001			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSA04C1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE	82 M CUB	51,90000			
2	TSD01C1 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE	82 M CUB	13,85000			
3	W2H04A1 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLU RILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	82 M CUB	13,85000			
4	TSD04D1 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.COEZIV	82 M CUB	38,06000			
5	TSE01C1 NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE	82 SUTE MP	0,87000			
6	W2H07B1 PROFIL TIP M 1 PENTRU 2 CABLURI DE 1KV STRAT PROTE CTOR CU FOLII DIN PVC	82 M	173,00000			
7	EA01B TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, D.EXT. > 25 MM, MONTAT INGROPAT Asimilat tub PEHD 40mm	99 M	275,00000			
	L:EL01 -0023:6704531 -TUBURI IZOLANTE TIP I.P.E(PANTZER) 40 77 MM STAS-6990					
8	EC05A CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP Asimilat cablu CYY-F 3x1,5mmp	99 M	50,00000			
	L:EL15 -0852:4801892 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S.8778					
9	EC05A CABLU PT.ENERG.EL.,TRAS PRIN TUB DE PROT.,PT.RACOR D.LA MOTOARE,TABLOURI,AP. ETC.,S.COND. <=16 MMP Asimilat cablu CYY-F 3x4mmp	99 M	305,00000			
	L:EL15 -0854:4801919 -CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 3X 4 U S.8778					
10	EB01C CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., S.= 25 SAU 35 MMP L:EL11 -0195:4829088 -CONDUCTOR MYF 16 S 9108	99 M	3,00000			
11	W2F03C CORP DE ILUMIN.EXT.ORNAM. PT. LAMPA CU VAPORI DE M ERCUR SAU SODIU MONTAT PE STILP METAL 5 M LA SOL Asimilat L1	99 BUCATA	3,00000			
	L:W2L050 -0010:5104160 -CORP DE ILUMINAT EXT ORNAMENTAL FELINAR ORNAMENTAL					

Executant10	Obiectiv720	Obi001	Cate001		
0	1	2	3	4	5
12	W2F01C	99	BUCATA	4,00000	
CORP IL.PUBLIC, PROTEJAT CONTRA APEI PE STILP LEMN /BETON PLANTAT CU PRB-16 PT.RET.IL.AER. Asimilat L2					
L:W2L047 -0001:5106108 -LAMPA NORIS 200W					
13	TSA04C1	82	M CUB	2,05000	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA N.IN PAM.CU UMD.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE					
14	W2A16A	99	BUCATA	3,00000	
STILP PT.ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN TV.OTEL 5M IN ALTIME, MONTAT CU AUTOMACARA IN FUNDATIE TURNATA Stalp h=4m placa lem lazurat maro-soclu piatra					
L:W2L007 -0011:6500940 -STILP ORNAM. ILUM. PUBLIC METAL VOPSIT 5M 114X4MM					
15	W2A16A	99	BUCATA	4,00000	
STILP PT.ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN TV.OTEL 5M IN ALTIME, MONTAT CU AUTOMACARA IN FUNDATIE TURNATA Stalp h=8m					
L:W2L007 -0013:6500942 -STILP ORNAM. ILUM. PUBLIC METAL VOPSIT 9M 194X6MM					
16	CB02A	99	MP	14,40000	
COFR PAN REFOLOS CU ASTEREALA DIN SCAND RAS SCURTE SI SUBSC.CUZINETI FUNDATII PAHAR SI UT INCL SPRIJ. L:LC03B -0001:2903488 -SCIND RASIN LUNGA TIV CLS A GR=18MM L=3,00M S 942 L:LC05B -0014:5886954 -CUIE CU CAP CONIC TIP AI 3 X 80 OL34 S 2111					
17	CA03F3	99	M CUB	2,10000	
BET TURN IN FUNDATII,ZID DE SPRIJIN PER SUB COTA 0 ,PREP. MANUAL,BET SIMPLU CLASA..... L:LCA03 -0003:8000784 -BETON-C10/8 (BC10/B150)-PREPARAT MANUAL					
18	W2F05A	99	BUCATA	4,00000	
DISP.CIRJA MICA+2 BRATARI SIMPLE PT.FIXARE CORP.IL + CONDUCT, PE STILP LEMN/BETON MONT.CU CIRLIGE URC Asimilat carja pentru L2					
L:W2L052 -0001:6311695 -CIRJA MICA DIN TV ZN OTEL D=42X3MM;L=1,10M					
19	EF02A	99	BUCATA	1,00000	
TABLOU EL.FORMAT PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU, GATA ECHIPAT, AVAND GREUTATEA DE : 50 . 150 KG Asimilat. TD-ILP					
L:EL20 -0071:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S STAS 5358-56					
20	EF07A	99	BUCATA	16,00000	
LEGATURA EL.(CONEXIUNE)INTRE SIR DE CLEME SI AP.SA U INTRE AP.,IN TABLOU,PANOU,PUPITRE :PANA LA 0,5 M					
21	W2I04A	99	KG	40,00000	
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P T. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL -m-					
22	EG02C1	82	M	130,00000	
COND.CAPTARE MONT.ACOP.BETON,INVEL.HIDROF.BITUM.SI RMA TRASA ZINC.D=8MM					
23	W2I05A	99	M	7,00000	
MONTARE ELECTROD VERTICAL DIN TEAVA OTEL ZINCAT 2 1/2" PT. PRIZA DE PAMINT IN TEREN NORMAL - buc -					
24	EG10A1	82	BUCATA	2,00000	
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINT ARE					

Executant10	Obiectiv720	Obi001	Cate001		
0	1	2	3	4	5
25	W1P08A	82 BUCATA		2,00000	
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTA LATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII \$					
26	EH08A	99 BUCATA		0,50000	
PROBA DE 72 ORE PT.TOTAL ANSAMBLU INSTALATIE (MASU RAT LA ANSAMBLU INSTALATIE)					

TOTAL A:

PROIECTANT

SC
SRL 
MIERCUREA CIUC ROMANIA

Formular F4

OBIECTIV: 29.1 Amen. zona monum. Siculeni

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Obiectiv29.1

Nr. crt.	Cod Denumirea Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	Obiect 1 Amen. zona monum. Siculeni					
	c) Dotari, inclusiv utilaje si echipamente indep					
	AA-SIC	BUCATA	2,00000			
	ABIES ALBA - 1,5+2 M					
	CB-SIC	BUCATA	1,00000			
	CARPINUS BETULUS 2-2,5 M					
	EA-SIC	BUCATA	8,00000			
	EUONYMUS ALATUS 1-1,5 M					
	FO-SIC	BUCATA	2,00000			
	FRAXINUS ORNUS - 2,5-3 M					
	FS-SIC	BUCATA	2,00000			
	FAGUS SYLVATICA 2-2,5 M					
	JBC-SIC	BUCATA	15,00000			
	JUNIPERUS HORIZONTALIS BLUE CHIP - 0,45 M					
	JOG-SIC	BUCATA	3,00000			
	JUNIPERUS HORIZONTALIS OLD GOLD - 0,45 M					
	JPW-SIC	BUCATA	11,00000			
	JUNIPERUS HORIZONTALIS PRINCE OF WALES - 0,45 M					
	PS-SIC	BUCATA	3,00000			
	PINUS SYLVESTRIS 2-2,5 M					
	SG-SIC	KG	30,00000			
	SEMINTE DE GAZON					
	SML-SIC	BUCATA	5,00000			
	SYRINGA VULGARIS MME LEMOINE - 1,2-1,5 M					
	TOTAL obiect					
	Total P: _____					
	:					

PROIECTANT

SC 
SRL
MIERCUREA CIUC ROMÂNIA