



1953

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 37324/829/21.08.2015

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA,

Str. P-ța Libertății, nr. 5, Miercurea Ciuc, 530140, jud. Harghita,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 37324/31.07.2015, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Modernizare sistem rutier pe DJ 134 A Șoimușu Mic - Cristuru Secuiesc, Km 7+500 - Km 16+000, jud. Harghita,

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Mediaș - Sector Sighișoara, str. Baraților, nr.10, tel. 0265-772863, pentru asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor.
2. În zonele de intersecție cu drumul județean (punctele A,B,C,D,F,H) conducta de transport gaze se va proteja în tuburi metalice în conformitate cu STAS 9312-87 și "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis din 10.03.2014. În punctul G de intersecție, în cazul în care se va lărgi ampriza drumului, se va prelungi tubul de protecție existent (conform STAS 9312-87).
3. Se vor întocmi proiecte tehnice de protejare a conductei de gaze ce vor fi transmise Departamentului Exploatare Mentenanță, str. G.Enescu, nr.11, Mediaș, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Mediaș pentru întocmirea notelor de colaborare ce vor face parte integrantă din proiectele tehnice. Proiectele tehnice vor fi depuse într-un exemplar pe suport hârtie și un exemplar pe suport magnetic (CD).
4. Proiectele tehnice și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune.
5. Lucrările de protejare a conductei de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatării Teritoriale Mediaș.
6. Lucrările de modernizare vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectelor tehnice de protejare a conductei de transport gaze. În zona de siguranță a conductei de transport gaze (200 m stânga-dreapta față de axul conductei) lucrările vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de protejare a conductei.
7. În zona de protecție a conductei de gaze (6 m stânga-dreapta față de axul conductei), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual evitându-se lovirea conductei și a izolației anticorozive a acesteia.
8. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. și N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc și explozie în zona conductei de gaze.

Condiții generale:

1. Cheltuielile aferente lucrărilor de protejare a conductei de transport gaze vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate.
2. În cazul avarierii / deteriorării conductei Dn 800 mm Bordoșiu - Mugeni (conform planurilor de situație anexate documentației, vizate de Sector Sighișoara) veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
4. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

DEPARTAMENT EXPLOATARE-MENTENANȚĂ,

Emil Florin COSMA

Vizat: Serv. Avize Constructii si Zone Prot. Conducte,
Florin Gabor

Intocmit: ing. Daniela Prunaș
Copie: Exploatarea Teritorială Mediaș



2284

doi



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



TRANSGAZ
MAGISTRALA ENERGIEI

DEPARTAMENTUL EXPLOATARE-MENTENANȚĂ

551018 Mediaș, P-ța G. Enescu, nr. 11,

Nr. 49419 / 14-10-2015



Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA,
530140 Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5,

Spre știință: **Exploatarea Teritorială Mediaș**

Referitor: **Solicitare continuare lucrări de modernizare a sistemului rutier pe DJ 134 A, Șoimușu Mic – Cristuru Secuiesc, Km 7+500 - Km 16+000, tronson Km 8+478 - Km 12+362;**

Urmare adresei dvs. nr. 22881/05.10.2015, înregistrată la Departamentul Exploatare Mentenanță cu nr. 2581/09.10.2015, vă comunicăm, prin prezenta, acordul nostru în ceea ce privește continuarea lucrărilor de modernizare a DJ 134 A, pe tronsonul cuprins între Km 8+478 și Km 12+074), până la executarea lucrărilor de protejare și relocare a conductei de transport gaze naturale, dar numai pe anumite porțiuni. Astfel, lucrările vor fi stopate la distanța minimă de 20m față de intersecția cu conducta de gaze sau de zona unde urmează a se iniția devierea conductei, dacă este cazul.

Conform planurilor de situație puse la dispoziția noastră în documentația aferentă avizului de amplasament emis, redăm mai jos porțiunile aproximative unde pot fi continuate lucrările de modernizare a drumului astfel încât riscurile în ceea ce privește siguranța conductei de transport gaze Dn 800 Bordoșiu-Mugeni să fie cât mai mici:

- Km 8+478 – 9+675
- Km 9+716 – 10+702
- Km 10+742 – 12+020
- Km 12+061 – 12+074.

Celelalte tronsoane, necuprinse mai sus, se află în zona de 20 m, la care s-a făcut referire în primul paragraf, unde se interzice continuarea lucrărilor de modernizare a drumului până la finalizarea lucrărilor de protejare și/sau relocare a conductei, după caz.

Reanalizând, cu această ocazie, documentația ce a stat la baza avizului emis pentru lucrarea de mai sus, nr. 37324/829/21.08.2015, revenim cu următoarea completare ce reprezintă parte integrantă din aviz:

- În zonele de suprapunere sau paralelism unde nu se respectă distanța minimă de 20 m între conducta de transport gaze și axul drumului proiectat (conform "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale"), se va reconfigura traseul drumului sau se va devia conducta, după caz, la distanța precizată. Condițiile de deviere a conductei sunt aceleași ca și pentru lucrările de protejare a acesteia, fiind precizate în aviz.

Serv. A.C. P.C.
Florin GABOR

Întocmit
Ing. Daniela Prunaș

DIRECTOR
Florin COSMA

